

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH
pomieszczeń biurowych budynku administracji Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.

1. ROZBIÓRKI

- 1.1. Demontaż pieca kaflowego
1 szt
- 1.2. Demontaż zabudowy drewniano szklanej
10,75m²
- 1.3. Skucie części starych tynków
48m²
- 1.4. Skrobanie starej farby ze ścian
198m²
- 1.5. Demontaż starych ościeżnic
7szt
- 1.6. Demontaż i utylizacja starych skrzydeł drzwiowych
- 1.7. Demontaż i utylizacja starej wykładziny podłogowej
56,2m²
- 1.8. Demontaż starych okien
13,4
- 1.9. Wywóz gruzu i śmieci

2. ROBOTY BUDOWLANE

- 2.1 Podwieszenie sufitu typu TERMA- TEX
86,89m²
- 2.2 Gruntowanie ścian pod gipsówkę
198m²
- 2.3 Wklejenie siatki wzmacniającej na spękane ściany
85m²
- 2.4 Gładzie gipsowe na ścianach
198m²
- 2.5 Gruntowanie ścian przed malowaniem
212m²
- 2.6 Malowanie ścian
212m²
- 2.7 Montaż wiatrołapu z płyt karton-gips na stelażu metalowym 75
7m²
- 2.8 Naprawa skutych tynków
48m²
- 2.9 Montaż nowej stolarki okiennej
13,4m²
- 2.10 Montaż drzwi wejściowych
2szt
- 2.11 Montaż nowej stolarki drzwiowej
11,4m²

- 2.12 Montaż nowych wkładek do zamków
6szt
- 2.13 Montaż nowych klamek
6szt
- 2.14 Skucie posadzki betonowej pod nowy parkiet
3,5m²
- 2.15 Dołożenie nowego parkietu
3,5m²
- 2.16 Cyklinowanie parkietu
83,29m²
- 2.17 Malowanie parkietu
83,29m²
- 2.18 Montaż parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego
11,8mb
- 2.19 Montaż parapetów zewnętrznych stalowych
11,8mb
- 2.20 Montaż listew przypodłogowych
79,53mb
- 2.21 Skucie starych płytek ze ściany i podłogi
22,99m²
- 2.22 Wyrównanie podłoża pod płytki
22,99m²
- 2.23 Gruntowanie powierzchni pod płytki
22,99m²
- 2.24 Położenie płytek na ścianie i podłodze
22,99m²
- 2.25 Montaż narożników aluminiowych na winklach
128mb

3. ROBOTY HYDRAULICZNE

- 3.1 Demontaż starej armatury
3szt
- 3.2 Demontaż starych instalacji wodnej
25mb
- 3.3 Wykucie bruzd pod nową instalację wodną i c.o
118mb
- 3.4 Położenie nowej instalacji wodnej i c.o
118mb
- 3.5 Zaprawienie bruzd
118mb
- 3.6 Montaż piecyka gazowego
1szt
- 3.7 Montaż komina spalinowego
10mb
- 3.8 Montaż grzejników
6szt
- 3.9 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych
6 kpl
- 3.10 Montaż podłączy wodnych
3kpl

- 3.11 Montaż sedesu
1kpl
- 3.12 Montaż umywalki
1kpl
- 3.13 Montaż baterii umywalkowej
1szt
- 3.14 Przeróbka instalacji kanalizacyjnej
1kpl
- 3.15 Montaż osprzętu do piecyka gazowego
1kpl
- 3.16 Wywóz gruzu
- 3.17 Przebicia przez ściany
14szt

4. ROBOTY ELEKTRYCZNE

- 4.1 Demontaż starej instalacji elektrycznej
1kpl
- 4.2 Bruzdowanie ścian pod nową instalację
160mb
- 4.3 Ułożenie nowej instalacji elektrycznej
460mb
- 4.4 Zaprawienie bruzd
160mb
- 4.5 Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem
1kpl
- 4.6 Montaż tablicy rozdzielczej pod klimatyzację z wyposażeniem
1kpl
- 4.7 Montaż nowych lamp
18szt
- 4.8 Montaż włączników
9szt
- 4.9 Montaż gniazd
30szt
- 4.10 Montaż lamp zewnętrznych
2szt
- 4.11 Montaż puszek podściennych
39szt
- 4.12 Pomiary elektryczne
1kpl
- 4.13 Montaż instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej
1kpl
- 4.14 Przebicia przez ściany
15szt
- 4.15 Wywóz gruzu

Inwestor: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. zo.o.

Data opracowania: 16.01.2018 r.

Zatwierdził: