

**STANISŁAW TROCER**  
**41-106 SIEMIANOWICE ŚL.**  
**UL. GRUNWALDZKA 3A/10**

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc  
ADRES INWESTYCJI : 42-47 Siewierz, ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21 nr działki 9492  
INWESTOR : Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.  
**ADRES INWESTORA : 42-47 Siewierz, ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21**  
BRANŻA : Wymiana Parapetów Wewnętrznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Trocer  
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Szpital Chorób Płuc w Siewierzu przy ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21 - Wymiana Parapetów Wewnętrznych</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	2,35*6+1,15*20+0,7*2+2,35*8+2,1+3,15*2+3,1+1,15*25+0,9+0,7*2+1,15+1,1*9	m	110,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,900</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10	poz.1*0,3*0,04	m <sup>3</sup>	1,331	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,331</b>
3		Koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.2	m <sup>3</sup>	1,331	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,331</b>
<b>2</b>		<b>Montaż parapetów z PVC</b>			
4	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - długość całkowita 4,0 m	szt		
d.2	0129-01	5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
5	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - długość całkowita 108,0 m	szt		
d.2	0129-02	6+20+8+1+2+1+25+10	szt	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
<b>3</b>		<b>Montaż parapetów z konglomeratu - Alternatywnie</b>			
6	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - długość całkowita 4,0 m	szt		
d.3	0129-01	5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - długość całkowita 108,0 m	szt		
d.3	0129-02	6+20+8+1+2+1+25+10	szt	73,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe ościeży</b>			
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.4	0708-02	[0,44*2+6,28*1,16*0,5]*6	m	27,134	
		[1,64*2+1,12]*20	m	88,000	
		[0,68+1,1*2]*2	m	5,760	
		[2,3+1,15*2]*8	m	36,800	
		2,07+1,2*2	m	4,470	
		[3,12+1,2*2]*2	m	11,040	
		[3,02+1,2*2]	m	5,420	
		[1,12+2,13*2]*16	m	86,080	
		[1,12+1,69*2]*9	m	40,500	
		[0,87+1,69]	m	2,560	
		[0,68+1,43*2]*2	m	7,080	
		[1,12+1,27*2]	m	3,660	
		[1,0+0,6*2]*9	m	19,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>338,304</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	poz.8*1,2	m <sup>2</sup>	405,965	
				<b>RAZEM</b>	<b>405,965</b>