
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	45332000-3
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych	45331220-4
Instalowanie urządzeń chłodzących	45331230-7

NAZWA ZAMÓWIENIA: Wymiana uszkodzonych części zgodnie z diagnostyką serwisową na oryginalne części w celu przywrócenia poprawności działania centrali wentylacyjnej VTS Group

Adres / lokalizacja: ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21
42-470 Siewierz

ZAMAWIAJĄCY: Szpital Chorób Płuc Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu

Adres: ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21
42-470 Siewierz

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Rafał Gorzeń

Data opracowania przedmiaru robót: Marzec 2026

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 5-08 0404-07		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Rozdzielnica CBXuPC3 3x400V 2x1VFD 2,2W 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
2	kalk. własna		Montaż presostat VS00FF, PRSS, GG400Pa VS00DFF, PRSS, GG300Pa 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
3	kalk. własna		Termostat przeciwporażeniowy FROST THMST 3m 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
4	kalk. własna		Siłownik przepustnicy ze sprężyną 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
5	kalk. własna		Siłownik przepustnicy ze bez sprężyny 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
6	kalk. własna		Siłownik przepustnicy CCW bypass 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
7	KNR-W 2-17 0304-01 analogia		Filtr B.FLTM5 428x287x300 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000
8	KNR-W 2-17 0320-01 analogia		Nagrzewnica wodna VVS21/AVS12 WCL1_3/8 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
9	kalk. własna		Próby i uruchomienie centrali 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000